

# 漁業工程案件辦理工程基本設計階段之碳排放量計算參考

## 案例-前鎮漁港

有關「前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標」工程之碳排放量，依據漁業工程碳排放量估算碳排放係數參考(草案)內容及碳排計算式，以工程結算書等內容數量進行計算，參考工程結算總表(摘錄)詳如表 1~表 4，計算成果如表 5 所示，提供參考。

表 5、前鎮漁港深水碼頭整建工程南碼頭段第一標-碳排放量計算

案例名稱	前鎮漁港深水碼頭整建工程南碼頭段第一標(結算書)			
項目	單位	數量	碳排放係數 (kgCO <sub>2</sub> e/宣告單位)	碳排放量 (kgCO <sub>2</sub> e)
機械打除混凝土	m <sup>3</sup>	5,609	10.387	58,261
餘方遠運處理(土資場，含營建廢棄物)	m <sup>3</sup>	5,609	3.064	17,186
結構用混凝土，預拌，280kgf/cm <sup>2</sup> ，第 2 型水泥，含澆置及搗實，水中混凝土	m <sup>3</sup>	1,722	344.620	593,298
結構用混凝土，預拌，280kgf/cm <sup>2</sup> ，第 2 型水泥，含澆置及搗實	m <sup>3</sup>	684	344.620	235,720
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm <sup>2</sup> ，第 2 型水泥，含澆置及搗實	m <sup>3</sup>	812	324.340	263,202
控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	m <sup>3</sup>	5,098	94.495	481,736
普通模板加工及組立	m <sup>2</sup>	2,533	0.290	735
清水模板加工及組立	m <sup>2</sup>	1,626	1.010	1,642
鋼製模板，含加工及組立	m <sup>2</sup>	1,916	8.897	17,047
鋼筋，連工帶料	kg	91,528	0.984	90,064
鋼板樁，L=17m，打設施工費	m	706	11.045	7,798
鋼板樁，L=13m，打設施工費	m	702	11.045	7,754
臨時擋土支撐打拔施工費(單邊鋼板樁，L=6M)	m	351	11.045	3,877
結構用混凝土，175kgf/cm <sup>2</sup> ，麻布袋混凝土	m <sup>3</sup>	3,035	344.288	1,044,914
拋石，拋放 10~100kg 塊(卵石)	m <sup>3</sup>	1,053	5.022	5,288
土工織物，合織織物鋪設	m <sup>2</sup>	1,509	3.000	4,527
土方工作，挖方臨時暫置處理	m <sup>3</sup>	9,017	2.510	22,633
棄土，挖方運送資源堆置場及埋填處理	m <sup>3</sup>	6,411	1.042	6,680
鋪瀝青混凝土，5cm	m <sup>2</sup>	6,137	11.699	71,794
路面刨除，5cm	m <sup>2</sup>	6,137	2.094	12,850
鋪設瀝青黏層	m <sup>2</sup>	6,137	0.002	12
估算碳排放量				2,947,016

表 1、前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標-工程結算總表 1

農業部漁業署 工程結算總表															
工程名稱：前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標										案號及合約號		C1011119			
契約金額：305,961,188元整										工程承包廠商		開源營造股份有限公司			
項次	工程項目	單位	單價	第三次變更契約金額		(OK+240-OK+400) 第一階段結算後金額		(OK+400-OK+590.8) 本次結算後金額		合計結算金額		可增減金額		實際結算金額	備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	增加金額(元)	減少金額(元)		
壹	發包工作費														
一	前鎮漁港深水碼頭整建工程南碼頭段第一標														
1	機械打除混凝土	M3	898.0	5,609.00	5,036,882.0	2,469.00	2,217,162.0	3140.00	2,819,720.0	5,609.00	5,036,882.0	-	-	5,036,882.0	
2	餘方遠運處理(土質場,含管建廢棄物)	M3	399.0	5,609.00	2,237,991.0	2,469.00	985,131.0	3140.00	1,252,860.0	5,609.00	2,237,991.0	-	-	2,237,991.0	
3	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm <sup>2</sup> ,第2型水泥,含澆置及搗實,水中混凝土	M3	3,592.0	1,721.60	6,183,987.0	958.40	3,442,572.0	763.20	2,741,415.0	1,721.60	6,183,987.0	-	-	6,183,987.0	
4	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm <sup>2</sup> ,第2型水泥,含澆置及搗實	M3	3,093.0	686.00	2,121,798.0	312.00	965,016.0	372.00	1,150,596.0	684.00	2,115,612.0	6,186.0	-	2,121,798.0	板樑內有30公分厚,板樑,未達30公分厚
5	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm <sup>2</sup> ,第2型水泥,含澆置及搗實	M3	2,594.0	811.50	2,105,031.0	365.10	947,069.0	446.40	1,157,962.0	811.50	2,105,031.0	-	-	2,105,031.0	
6	控制性低強度回填材料,混凝土用粒料	M3	2,095.0	5,023.00	10,523,185.0	2,000.00	4,190,000.0	3023.00	6,333,185.0	5,023.00	10,523,185.0	-	-	10,523,185.0	
7	普通模板加工及組立	M2	998.0	2,533.30	2,528,233.0	634.00	632,732.0	1899.30	1,895,501.0	2,533.30	2,528,233.0	-	-	2,528,233.0	
8	清水模板加工及組立	M2	1,098.0	1,625.60	1,784,909.0	128.10	140,653.0	1497.50	1,644,256.0	1,625.60	1,784,909.0	-	-	1,784,909.0	
9	鋼製模板,含加工及組立	M2	1,796.0	1,870.00	3,358,520.0	657.90	1,181,588.0	1212.10	2,176,932.0	1,870.00	3,358,520.0	-	-	3,358,520.0	
10	鋼筋,連工帶料	KG	41.0	91,528.20	3,752,656.0	32,874.20	1,347,842.0	58654.00	2,404,814.0	91,528.20	3,752,656.0	-	-	3,752,656.0	
11	鋼板格,L=17m,材料費(含搬運)	片	98,267.0	796.00	69,376,502.0	322.00	31,641,974.0	384.00	37,734,528.0	796.00	69,376,502.0	-	-	69,376,502.0	
12	鋼板格,L=17m,行政施工費	M	24,442.0	353.00	8,628,026.0	161.00	3,935,162.0	192.00	4,692,864.0	353.00	8,628,026.0	-	-	8,628,026.0	
13	鋼板格,L=13m,材料費(含搬運)	片	66,343.0	702.00	46,572,786.0	320.00	21,229,760.0	382.00	25,343,026.0	702.00	46,572,786.0	-	-	46,572,786.0	
14	鋼板格,L=13m,行政施工費	M	9,976.0	351.00	3,501,576.0	160.00	1,596,160.0	191.00	1,905,416.0	351.00	3,501,576.0	-	-	3,501,576.0	
15	臨時擋土支撐打拔施工費(單邊鋼板格,L=6M)	M	1,995.0	351.00	700,245.0	160.00	319,200.0	191.00	381,045.0	351.00	700,245.0	-	-	700,245.0	
16	臨時擋土借設施,鋼板格,L=6m租金	片	1,297.0	250.00	324,250.0			250.00	324,250.0	250.00	324,250.0	-	-	324,250.0	
17	臨時擋土支撐(雙邊鋼板格,L=6M含打拔及支撐)	M	7,981.0	-	-					-	-	-	-	-	
18	臨時擋土借設施,鋼板格,L=6m租金	片	4,988.0	-	-					-	-	-	-	-	
19	碼頭,F200T高耐索,含附件	組	77,815.0	141.00	10,971,915.0	64.00	4,980,160.0	77.00	5,991,755.0	141.00	10,971,915.0	-	-	10,971,915.0	
20	碼頭,圍梁,含附件	M	9,974.0	702.00	7,001,748.0	320.00	3,191,680.0	376.84	3,758,602.0	696.84	6,950,282.0	51,466.0	-	7,001,748.0	板樑內有30公分厚,板樑,未達30公分厚
21	伸縮縫,冠牆伸縮縫	處	8,288.0	18.00	113,184.0	8.00	50,304.0	10.00	62,880.0	18.00	113,184.0	-	-	113,184.0	
22	伸縮縫,橫梁伸縮縫	處	2,793.0	18.00	50,274.0	8.00	22,344.0	10.00	29,340.0	18.00	50,274.0	-	-	50,274.0	
23	隔離縫,冠牆隔離縫	M2	599.0	70.00	41,930.0	32.00	19,168.0	37.00	41,930.0	70.00	41,930.0	-	-	41,930.0	
24	銲接鋼絞網,D=13.00mm,15x15cm	M2	649.0	2,441.00	1,584,209.0	1,184.00	768,416.0	1,237.00	815,796.0	2,441.00	1,584,209.0	-	-	1,584,209.0	
25	施工輔助設施,施工架,含裝置、移設及安全網,歐水面整工費	M	549.0	351.00	192,699.0			351.00	192,699.0	351.00	192,699.0	-	-	192,699.0	

承包商:



監造單位:



監造專任主任 董大國

表 2、前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標-工程結算總表 2

<b>農業部漁業署</b> <b>工程結算總表</b>													第 2 頁, 共 8 頁		
工程名稱：前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標 契約金額：305,961,188元整											業號及合約號		C1011119		
											工程承包廠商		開源營造股份有限公司		
項次	工程項目	單位	單價	第二次變更契約金額		(OK+240-OK+400) 第一階段結算後金額		(OK+400-OK+590.8) 本次結算後金額		合計結算金額		可增減金額		實際結算金額	備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	增加金額(元)	減少金額(元)		
26	黑黃反光漆二度	M2	250.0	332.60	83,150.0	141.40	35,350.0	191.20	47,800.0	332.60	83,150.0	-	-	83,150.0	
27	機械切割，切割混凝土，厚度2.5m	M	1,147.0	994.00	1,140,118.0	457.60	524,867.0	536.40	615,251.0	994.00	1,140,118.0	-	-	1,140,118.0	
28	伸縮縫，鋪面伸縮縫	M	1,099.0	122.00	134,078.0	59.20	65,060.0	62.80	69,018.0	122.00	134,078.0	-	-	134,078.0	
29	碼頭附屬設施，繫船柱，曲柱，35T	座	52,376.0	24.00	1,257,024.0	11.00	576,136.0	13.00	680,888.0	24.00	1,257,024.0	-	-	1,257,024.0	
30	碼頭附屬設施，橡膠防銹材，H=400mm，L=3200mm	組	144,657.0	70.00	10,125,990.0	32.00	4,629,024.0	38.00	5,496,966.0	70.00	10,125,990.0	-	-	10,125,990.0	
31	碼頭，錫磚鋪地(225*265)*250*850(mm)	組	38,908.0	350.00	13,617,800.0	160.00	6,225,280.0	190.00	7,392,520.0	350.00	13,617,800.0	-	-	13,617,800.0	
32	碼頭，電位測試裝置	塊	6,983.0	7.00	48,881.0	3.00	20,949.0	4.00	27,932.0	7.00	48,881.0	-	-	48,881.0	
33	不銹鋼埋角製作及安裝	M	6,785.0	351.00	2,381,535.0	160.00	1,085,600.0	191.00	1,295,935.0	351.00	2,381,535.0	-	-	2,381,535.0	
34	結構用混凝土，175kgf/cm2，麻布袋混凝土	M3	2,394.0	2,307.00	5,522,958.0	1,360.00	3,255,840.0	947.00	2,267,118.0	2,307.00	5,522,958.0	-	-	5,522,958.0	
35	拋石，拋放10-100kg塊(卵)石	M3	1,497.0	1,053.00	1,576,341.0	480.00	718,560.0	573.00	857,781.0	1,053.00	1,576,341.0	-	-	1,576,341.0	
36	土工織物，合織織物鋪設	M2	220.0	1,509.00	331,980.0	688.00	151,360.0	821.00	180,620.0	1,509.00	331,980.0	-	-	331,980.0	
37	拋石整坡及整平，水水下	M2	448.0	1,404.00	628,992.0	640.00	286,720.0	764.00	342,272.0	1,404.00	628,992.0	-	-	628,992.0	
38	淺挖，水中作業	M3	210.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	土方工作，挖方臨時暫置處理	M3	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	廢棄物處理，雜物分離及處理	T	3,492.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	棄土，挖方運送資源堆置場及埋填處理	M3	1,295.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	混凝土表面處理，地坪粉光處理	M2	160.0	3,528.00	564,480.0	1,600.00	256,000.0	1928.00	308,480.0	3,528.00	564,480.0	-	-	564,480.0	
43	既有機車棚拆除後復舊費	式	106,581.0	1.00	106,581.0	-	-	1.0000	106,581.0	1.0000	106,581.0	-	-	106,581.0	
44	防滑水溝蓋板	塊	2,793.0	35.00	97,755.0	16.00	44,688.0	19.00	53,067.0	35.00	97,755.0	-	-	97,755.0	
45	取水指方形蓋板	組	11,973.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	φ4" SUS304不銹鋼管，含裝設及另件	M	2,095.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	φ4" SUS304不銹鋼90度彎管及安裝	只	3,991.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	φ4" 彈性密封閘閥及安裝	只	25,938.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	φ4" 伸縮拉桿接頭及安裝	只	7,482.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	φ4" 水量計	組	42,898.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	φ4" HI-PVC管，含管線保護、固定台及所有另件	M	1,097.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	碼頭，SOK+240處新舊碼頭銜接段處理費	式	244,432.0	1.00	244,432.0	1.00	244,432.0	1.0000	244,432.0	1.0000	244,432.0	-	-	244,432.0	
53	碼頭，雨水箱涵出口桶強處理	式	152,700.0	1.00	152,700.0	-	-	1.0000	152,700.0	1.0000	152,700.0	-	-	152,700.0	
54	碼頭，終點碼頭新舊銜接段處理費	式	279,355.0	1.00	279,355.0	-	-	1.0000	279,355.0	1.0000	279,355.0	-	-	279,355.0	
55	建築物及碼頭主體工程監測費	月	35,915.0	19.00	682,385.0	-	-	19.00	682,385.0	19.00	682,385.0	-	-	682,385.0	

承包商：



監造單位：



表 3、前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標-工程結算總表 3

農業部漁業署 工程結算總表													第3頁,共8頁		
工程名稱：前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標								業號及合約號		C1011119					
契約金額：305,961,188元整								工程承包廠商		開源營造股份有限公司					
項次	工程項目	單位	單價	第三次變更契約金額		(OK+240-OK+400) 第一階段結算後金額		(OK+400-OK+590.8) 本次結算後金額		合計結算金額		可增減金額		實際結算金額	備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	增加金額(元)	減少金額(元)		
56	鋼筋, 植筋鑽孔	孔	170.0	86.00	14,620.0	40.00	6,800.0	46.00	7,820.0	86.00	14,620.0	-	-	14,620.0	
57	φ4" HI-PVC管	m	990.0	1,412.64	1,398,514.0	588.20	582,318.0	824.44	816,196.0	1,412.64	1,398,514.0	-	-	1,398,514.0	
58	φ4" HI-PVC 90度彎管	只	1,090.0	10.00	10,900.0	2.00	2,180.0	8.00	8,720.0	10.00	10,900.0	-	-	10,900.0	
59	岸電手孔	處	29,412.0	5.00	147,060.0	2.00	58,824.0	3.00	88,236.0	5.00	147,060.0	-	-	147,060.0	
60	加固段鋼筋固定料件	m	10,890.0	86.00	936,540.0			86.00	936,540.0	86.00	936,540.0	-	-	936,540.0	
61	9m擋土鋼板樁	m	8,270.0	86.00	711,220.0			86.00	711,220.0	86.00	711,220.0	-	-	711,220.0	
62	不鏽鋼管車擋	處	15,840.0	5.00	79,200.0	4.00	63,360.0	1.00	15,840.0	5.00	79,200.0	-	-	79,200.0	
63	新設取水箱蓋板	處	18,315.0	5.00	91,575.0	4.00	73,260.0	1.00	18,315.0	5.00	91,575.0	-	-	91,575.0	
64	φ4" SUS304不鏽鋼管(φ=100)	m	2,770.0	366.00	1,013,820.0	277.70	769,229.0	83.02	229,965.0	360.72	999,194.0	14,626.0	-	1,013,820.0	後續增加工程(三)項辦理,未達四千元不核列
65	φ4" SUS304不鏽鋼三通管	只	5,545.0	6.00	33,270.0	4.00	22,180.0	2.00	11,090.0	6.00	33,270.0	-	-	33,270.0	
66	φ4" SUS304不鏽鋼90度彎管	只	4,655.0	2.00	9,310.0			2.00	9,310.0	2.00	9,310.0	-	-	9,310.0	
67	φ4" SUS304不鏽鋼法蘭	只	1,880.0	9.00	16,920.0	9.00	16,920.0			9.00	16,920.0	-	-	16,920.0	
68	φ4" SUS304不鏽鋼盲法蘭	只	2,230.0	6.00	13,380.0	4.00	8,920.0	2.00	4,460.0	6.00	13,380.0	-	-	13,380.0	
69	水下隱蔽物排除	月	1,980,010.0	2.00	3,960,020.0			2.00	3,960,020.0	2.00	3,960,020.0	-	-	3,960,020.0	
70	16m擋土鋼板樁	m	7,230.0	100.00	723,000.0			100.00	723,000.0	100.00	723,000.0	-	-	723,000.0	
71	水下障礙物排除	m	99,000.0	24.00	2,376,000.0			24.00	2,376,000.0	24.00	2,376,000.0	-	-	2,376,000.0	
72	鋼板樁海上打設	月	1,237,000.0	2.00	2,574,000.0			2.00	2,574,000.0	2.00	2,574,000.0	-	-	2,574,000.0	
73	φ2" HI-PVC管	m	555.0	736.00	408,480.0	330.20	183,261.0	394.32	218,848.0	724.52	402,109.0	6,371.0	-	408,480.0	後續增加工程(三)項辦理,未達四千元不核列
74	φ2" HI-PVC 90度彎管	只	565.0	12.00	6,780.0	4.00	2,260.0	8.00	4,520.0	12.00	6,780.0	-	-	6,780.0	
75	φ3" HI-PVC管	m	810.0	18.00	14,580.0	4.20	3,402.0	13.80	11,178.0	18.00	14,580.0	-	-	14,580.0	
76	φ3" HI-PVC 90度彎管	只	790.0	4.00	3,160.0	2.00	1,580.0	2.00	1,580.0	4.00	3,160.0	-	-	3,160.0	
77	不鏽鋼車擋	m	7,920.0	28.50	209,880.0	10.60	83,952.0	15.90	125,928.0	26.50	209,880.0	-	-	209,880.0	
78	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第2型水泥, 含澆置及搗實, 水中澆置土	M3	3,565.0	-	-							-	-	-	
79	綁接鋼線網, D=13.00mm, 15x15cm	M2	645.0	153.70	99,137.0			153.70	99,137.0	153.70	99,137.0	-	-	99,137.0	
80	伸縮縫, 鋪面伸縮縫	M	1,090.0	8.00	8,720.0			8.00	8,720.0	8.00	8,720.0	-	-	8,720.0	
81	結構用混凝土, 175kgf/cm2, 麻布袋混凝土	M3	2,375.0	728.00	1,729,000.0			728.00	1,729,000.0	728.00	1,729,000.0	-	-	1,729,000.0	
82	控制性低強度回填材料, 預凝土用粗料	M3	2,084.0	75.00	156,300.0			75.00	156,300.0	75.00	156,300.0	-	-	156,300.0	

承包商:



監造單位:



監造主任 董大國

表 4、前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標-工程結算總表 4

<b>農業部漁業署 工程結算總表</b>															
工程名稱：前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標										案號及合約號		C1011119			
契約金額：305,961,188元整										工程承包廠商		開源營造股份有限公司			
項次	工程項目	單位	單價	第三次變更契約金額		(OK+240-OK+400) 第一階段結算後金額		(OK+400-OK+590.8) 本次結算後金額		合計結算金額		可增減金額		實際結算金額	備註
				數量	複價	數量	複價	數量	複價	數量	複價	增加金額(元)	減少金額(元)		
83	鋼製模板·含加工及組立	M2	1,786.0	46.00	82,156.0	-	-	46.00	82,156.0	46.00	82,156.0	-	-	82,156.0	
84	鋼製模板固定施工費	式	297,652.0	1.00	297,652.0	-	-	1.00	297,652.0	1.00	297,652.0	-	-	297,652.0	
85	高吋索水下作業費	組	6,945.0	76.00	527,820.0	-	-	76.00	527,820.0	76.00	527,820.0	-	-	527,820.0	
86	既有擋土牆傾斜處理	式	4,819,986.0	1.00	4,819,986.0	-	-	1.00	4,819,986.0	1.00	4,819,986.0	-	-	4,819,986.0	
87	鋪設青混凝土·5CM	M2	546.0	6,111.00	3,336,606.0	-	-	6136.80	3,350,693.0	6,136.80	3,350,693.0	-	14,087.0	3,336,606.0	此項內需另 辦理二項 辦理·未估列 不予結算
88	路面刨除·5CM	M2	89.0	6,111.00	543,879.0	-	-	6136.80	546,175.0	6,136.80	546,175.0	-	2,296.0	543,879.0	此項內需另 辦理二項 辦理·未估列 不予結算
89	鋪設瀝青黏層	M2	30.0	6,111.00	183,330.0	-	-	6136.80	184,104.0	6,136.80	184,104.0	-	774.0	183,330.0	此項內需另 辦理二項 辦理·未估列 不予結算
90	道路標線劃設	M2	645.0	285.00	183,825.0	-	-	285.00	183,825.0	285.00	183,825.0	-	-	183,825.0	
91	PO閘門美化包版安裝	式	15,885.0	1.00	15,885.0	-	-	1.00	15,885.0	1.00	15,885.0	-	-	15,885.0	
92	兩水箱涵吊裝費	式	277,809.0	1.00	277,809.0	-	-	1.00	277,809.0	1.00	277,809.0	-	-	277,809.0	
93	機車棚拆除有價料搬回運費	式	4,961.0	1.00	4,961.0	-	-	1.00	4,961.0	1.00	4,961.0	-	-	4,961.0	
94	加水箱出口施工費	式	19,843.0	1.00	19,843.0	-	-	1.00	19,843.0	1.00	19,843.0	-	-	19,843.0	
小計(壹-)					254,708,209.0		103,802,405.0		150,844,312.0		254,646,717.0	78,649.0	17,157.0	254,708,209.0	
<b>二 雜項工程</b>															
工程告示牌及工地標誌·工程告示牌·長500x寬320cm															
1	既有碼頭施工前水下結構調查費	面	9,976.0	1.00	9,976.0	-	-	1.00	9,976.00	1.00	9,976.00	-	-	9,976.00	
2	泊地復挖前地形測量	式	299,290.0	1.00	299,290.0	-	-	1.00	299,290.00	1.00	299,290.00	-	-	299,290.00	
3	泊地復挖後地形測量	式	299,290.0	1.00	299,290.0	-	-	1.00	299,290.00	1.00	299,290.00	-	-	299,290.00	
4	施工測量放樣費	式	99,763.0	1.00	99,763.0	-	-	1.00	99,763.00	1.00	99,763.00	-	-	99,763.00	
5	銜接平順處理費	處	9,976.0	20.00	199,520.0	-	-	20.00	199,520.00	20.00	199,520.00	-	-	199,520.00	
6	臨時工務所及庫房	式	299,290.0	1.00	299,290.0	-	-	1.00	299,290.00	1.00	299,290.00	-	-	299,290.00	
7	施工照相及攝(錄)影費(含空拍及縮時攝影)	式	95,773.0	1.00	95,773.0	-	-	1.00	95,773.00	1.00	95,773.00	-	-	95,773.00	
8	施工中抽水排水費	式	249,408.0	1.00	249,408.0	-	-	1.00	249,408.00	1.00	249,408.00	-	-	249,408.00	
9	工程竣工攝錄影成多媒體光碟編輯及剪接充實費	式	19,953.0	1.00	19,953.0	-	-	1.00	19,953.00	1.00	19,953.00	-	-	19,953.00	
10	工地清理·施工場地整理·維護及復舊費	式	199,527.0	1.00	199,527.0	-	-	1.00	199,527.00	1.00	199,527.00	-	-	199,527.00	
11	材料車上碼頭卸置場使用費	式	199,527.0	1.00	199,527.0	-	-	1.00	199,527.00	1.00	199,527.00	-	-	199,527.00	
12	工地拆除·工地雜項拆除清理	式	199,527.0	1.00	199,527.0	-	-	1.00	199,527.00	1.00	199,527.00	-	-	199,527.00	
13	材料車上碼頭卸置場使用費	式	199,527.0	1.00	199,527.0	-	-	1.00	199,527.00	1.00	199,527.00	-	-	199,527.00	

承包商：



監造單位：

